ՋԵՐՄՈՒԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ՁԱՏԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-Ի ՁԱԽԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԱՅԳՈՒ, ԿԵՉՈՒՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԵՐԿՈՒ ՀԱՐԿԵՐԻ, ՏԱՆԻՔԻ ԵՎ «ԳՆԴԵՎԱԶ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

1. Աշխատանքի անվանումը	*ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ համայնքի «Գնդեվազ համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի տանիքածածկի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ*
Ընդհանուր նկարագրություն	*Անհրաժեշտ է՝* ✓ *Տանիքների հետազննում,* ✓ *Տանիքածածկի վերակառուցում, փոխում (ըստ անհրաժեշտության),* ✓ *տանիքների ջրահեռացման համակարգի վերականգնում վերակառուցում / նորոգում/ կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),*
Ներկայացվող հիմնական պահանջներ, տեխնիկական առաջադրանք	***Լանջավոր տանիք / տանիքի մակերեսը 297.5քմ*** *1. Լանջավոր տանիքի հին ասբոհեռձաքարե տանիքածածկի ապամոնտաժում,* *2. Վնասված փայտանյութի ապամոնտաժում* *3. Տանիքը նախագծել օդափոխվող, ծրարաձև, բազմալանջ* ***4. Նոր փայտանյութի կամ մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում հաշվի առնելով հետազայում տանիքին արևային մարտկոցների և ջրատաքացուցիչների տեղադրման հնարավորությունը*** *5. Ջրհորդան խողովակների և ձագարների տեղադրում* *6. Լանջավոր տանիքի իրականացում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ցինկապատ կղմինդրով* *7. Օդահան հորանների թասակների տեղադրում*
2. Աշխատանքի անվանումը	*ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ համայնքի «Ձարիկ» մանկապարտեզ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի Կեչուտի մասնաշենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ*
Ներկայացվող հիմնական պահանջներ, տեխնիկական առաջադրանք	*Նախագծանախահաշվային աշխատանքների նկարագրությունը՝* *Նախագծել նախադպրոցական 2 խմբերի համար, որի տեխնիկական ցուցանիշները և նրան ներկայացվող անհրաժեշտ պայմանները հետևյալն են՝* *ա. ներքին ընդհանուր օգտակար մակերեսը կազմում է մոտ 460 մ2 երկու հարկի համար,* *բ. պատուհանները նախատեսել մետաղապլաստե, ներքին դռները՝ փայտե,* *գ. ապահովել հետևյալ տարածքների և սենյակների առկայությունը.* *1-ին հարկում նախադպրոցական 1 խմբի համար նախատեսել միջանցք, խաղասենյակ՝ 50քմ, ննջարան՝ 50քմ, սանհանգույց՝ 9քմ, հանդերձարան՝ 10քմ, խոհանոց՝ 25քմ, աման լվանալու սենյակ՝ 4քմ և բժշկական սենյակ՝ 6քմ համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Նախադպրոցական կազմակերպությունների (հիմնարկների)» N 2.III.1 սանիտարական նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին թիվ 857 հրամանի պահանջների,* *2-րդ հարկում նախադպրոցական 1 խմբի համար նախատեսել միջանցք, խաղասենյակ՝ 50քմ, ննջարան՝ 50քմ, սանհանգույց՝ 9քմ, հանդերձարան՝ 10քմ, աման լվանալու սենյակ՝ 4քմ և ազատ տարածք ըստ հայեցողության՝ մոտ 50քմ համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Նախադպրոցական կազմակերպությունների (հիմնարկների)» N 2.III.1*

	սանիտարական նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին թիվ 857 հրամանի պահանջների, *դ. նախատեսել առաջինից երկրորդ հարկ բարձրացող նոր աստիճանավանդակ,* *ե. նախատեսել ջեռուցում, օդափոխություն, ջրամատակարարում, ջրահեռացում, էլեկտրամատակարարում,* *զ. լատեքսային ներկերով պատերի ներկում* *է. տանիքի նորոգում մոտ 200քմ /լանջավոր տանիքի հին ծածկի ապամոնտաժում, վնասված փայտանյութի ապամոնտաժում, տանիքը նախագծել օդափոխվող, ծրարաձև, բազմալանջ, նոր փայտանյութի կամ մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում հաշվի առնելով հետագայում տանիքին արևային մարտկոցների և ջրատաքացուցիչների տեղադրման հնարավորությունը, ջրհորդան խողովակների և ձագարների տեղադրում, լանջավոր տանիքի իրականացում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ցինկապատ կղմինդրով, օդահան հորանների թասակների տեղադրում*

Համայնքի տնտեսական զարգացման հարցերով պատասխանատու՝ Ստեփանոս Վարդանյան

Հեռ.՝ 077.57.75.60, էլ.փոստ՝ Vardanyan.Stepan@mail.ru

Համայնքի ղեկավար՝ **Վարդան Հովհաննիսյան**